

ARA Anpassung Faulung, Niederglatt

Auftraggeber: Zweckverband Abwasserreinigung
Fischbach-Glatt

Bauzeit: März - Mai 2013

Bausumme: CHF 182'500.00



Technische Details:

Neue Decke über bestehende Faulung erstellen. Die Decke musste rund und konisch sein. Sie wurde ca. 14 m ab Boden geschalt, bewehrt und betoniert.